

[illegible]

工 事 費 計 算 書							
工事費一金				0 円也			
但し、 長寿園デイサービスセンター改修工事							
名 称	概 要	数 量		金 額	出 来 高		備 考
					%	金 額	
A. 直 接 工 事 費		一式		0	0	0	0
小 計				0			
B. 共 通 仮 設 費	安全管理費含む	一式		0			
純 工 事 費 計				0			
C. 諸 経 費							
(1) 現 場 管 理 費		一式		0			
工 事 原 価 計				0			
(2) 一 般 管 理 費	契約保証費含む	一式		0			
D. 工 事 価 格 計				0			
E. 消 費 税 相 当 額				0			
総 計				0			

設 計 内 訳 書	設 計	令和8年 月 日	設 計 者					
	建 設 場 所	珠洲市宝立町地内						
工事費一金				0 円也				
但し、 長寿園デイサービスセンター改修工事				直接工事費				
名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						%	金 額	
直接工事費								
A. 建築工事		式	1.0		0			
E. 電気設備工事		式	1.0		0			
M. 機械設備工事		式	1.0		0			
合 計					0			

[illegible]

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1. 解体工事								
(解体工事)								
床 磁器質タイル撤去	下地モルタル共	m ²	50.3					
床 シンダーコンクリート撤去	鉄筋共	m ²	3.89					
床 アスファルト防水撤去		m ²	50.30					
壁 陶器質タイル撤去	下地モルタル共	m ²	34.20					
壁 コンクリート撤去	鉄筋共	m ³	0.67					
壁 コンクリートブロック撤去		m ²	8.23					
壁 アスファルト防水撤去		m ²	34.2					
カッター入れ		m	17.6					
縁石：ミカゲ石撤去		m	18.0					
膳板：ミカゲ石撤去		m	7.8					
カラン台：ミカゲ石撤去		m	2.8					
グレーチング蓋撤去	樹脂製w100	m	9.5					
手摺撤去	樹脂被覆アルミ芯φ34	m	38.90					
オペレーターBOX取り外し		ヶ所	1.0					
鏡撤去		m ²	1.1					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
チェアインバス撤去	運搬・処分共	組	1.0					
リフト浴撤去	運搬・処分共	組	1.0					
(積込)								
産廃積込	コンクリート類	m3	4.66					
〃	仕上材類	m3	2.88					
(運搬)								
産廃運搬	コンクリート、アスファルト類 DID区間有り2 t 60km	m3	4.66					
〃	鉄くず、ガラス・タイル類、廃プラ類 DID区間有り2 t 60km	m3	2.88					
(処分)								
コンクリート類	有筋	t	10.03					
コンクリート類	無筋	t	0.22					
鉄くず類		t	0.04					
ガラス・タイル類		t	4.95					
廃プラスチック類		t	0.04					
アスファルト防水類		t	0.80					
モルタル類		t	2.22					
小計								

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 改修工事								
(直接仮設)								
養生		m ²	42.0					
整理清掃		m ²	42.0					
墨出し		m ²	42.0					
脚立足場		m ²	42.0					
(躯体)								
コンクリート	Fc18-15-25	m ³	4.6					
コンクリート	Fc21-15-25	m ³	0.8					
コンクリート打設手間	捨てコン	m ³	4.6					
コンクリート打設手間		m ³	0.8					
コンクリート圧送		m ³	5.4					
ポンプ車基本料金		台	2.0					
ワイヤーメッシュ	φ6 100×100	m ²	20.9					
鉄筋	SD295A D10	kg	39.8					
鉄筋加工組立	小規模	kg	38.3					
鉄筋運搬	4 t 車	kg	38.3					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
接着系アンカー	D10 L480	本	44.0					
接着系アンカー	D10 L130	本	35.0					
普通型枠	小規模	m ²	0.8					
型枠運搬	4 t	m ²	0.8					
(防水)								
床								
アスファルト防水	E-1	m ²	13.0					
床								
下地調整		m ²	13.0					
壁								
アスファルト防水	E-1	m ²	41.8					
壁								
下地調整		m ²	41.8					
建具廻りシーリング	MS-2 W15	m	10.2					
(組積)								
コンクリートブロック	t 120 A種	m ²	8.4					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
(タイル)								
床								
磁器質タイル貼	150角	m ²	32.0					
浴槽床								
磁器質タイル貼	50角	m ²	9.0					
壁								
陶器質タイル貼	100角	m ²	34.2					
浴槽立上り								
磁器質タイル貼	50角	m ²	7.6					
(石)								
縁石	ミカゲ石 t 30×200 水ミガキ	m	7.0					
縁石	ミカゲ石 t 30×280 本ミガキ	m	2.0					
縁石	ミカゲ石 t 30×90 本ミガキ	m	5.0					
桶台	ミカゲ石 t 25×300 本ミガキ	m	2.8					
膳板	ミカゲ石 t 25×150 本ミガキ	m	4.3					
膳板	ミカゲ石 t 25×200 本ミガキ	m	3.5					
(金属)								
手摺	床自立型 (階段) SUS φ 34HL L1500×H800	ヶ所	1.0					
手摺	床自立型 (階段) SUS φ 34HL L2800×H800	ヶ所	1.0					
手摺	壁付 L型 SUS φ 34HL L600×H500	ヶ所	1.0					
手摺	壁付 SUS φ 34HL L2200	ヶ所	1.0					
手摺	洗い場手摺 SUS φ 34HL L1400	ヶ所	8.0					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
(左官)								
床 タイル下地モルタル		m ²	41.0					
階段 モルタル塗		m ²	1.1					
壁 タイル下地モルタル		m ²	41.8					
側溝 防水モルタル塗		m	9.0					
(建具)								
オペレーターBOX	再取付、ワイヤー交換	ヶ所	1.0					
(内装)								
押出ポリスチレンフォーム	3種bA t 50 敷き込み	m ²	25.8					
(家具)								
防湿鏡	450×600 t 5 4方SUS枠	ヶ所	4.0					
(雑)								
側溝 樹脂製グレーチング	W150 SUS受枠共	m	7.0					
側溝 樹脂製グレーチング	W250 SUS受枠共	m	2.0					
小計								
計								

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1. 解体工事								
床								
長尺シート撤去	アスベスト含有建材	m ²	17.3					
巾木								
合成樹脂巾木撤去		m	5.6					
壁								
ビニルクロス撤去		m ²	24.9					
天井								
LGS下地撤去		m ²	24.1					
天井								
ボード撤去	アスベスト含有建材	m ²	24.1					
天井								
ビニルクロス撤去		m ²	11.4					
カッター入れ		m	5.9					
天井点検口撤去		ヶ所	1.0					
カーテンBOX撤去	木製	m	2.0					
天井アルミ見切り縁撤去		m	5.6					
殺菌灯撤去		ヶ所	1.0					
手摺撤去	L2500 カッター入れ	ヶ所	1.0					
手摺撤去	L2000 カッター入れ	ヶ所	1.0					
家具撤去	木製カウンター	m ²	4.1					
サッシ撤去	アルミ製	m ²	6.8					
ガラス撤去		m ²	6.8					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
木見切り縁撤去		m	2.4					
(直接仮設)								
養生		m ²	17.3					
整理清掃		m ²	17.3					
脚立足場		m ²	17.3					
仮設間仕切壁 設置	LGSw65GB-Ft12.5+12.5両面貼 片面ビニルクロス貼	m ²	36.3					
仮設間仕切壁 撤去		m ²	36.3					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
(積込)								
〃	仕上材類	m3	5.8					
(運搬)								
産廃運搬	木材類 DID区間有り2 t 28.5km	m3	3.49					
〃	鉄くず、ガラス・タイル類、廃プラ類 DID区間有り2 t 60km	m3	2.31					
(処分)								
木くず類		t	1.92					
鉄くず類		t	1.66					
ガラス・タイル類		t	0.50					
廃プラスチック類		t	0.19					
ボード類		t	0.51					
小計								
計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 改修工事								
(直接仮設)								
養生		m ²	17.3					
整理清掃		m ²	17.3					
墨出し		m ²	17.3					
脚立足場		m ²	17.3					
(防水)								
サッシ取り合いシーリング	MS-2 W15	m	14.0					
(木)								
壁見切り縁	堅木 25×100	m	6.1					
額縁	堅木 25×100	m	13.5					
廻り縁	木製 20×30	m	6.2					
サッシ取り合い見切	堅木積層集成材 25×100+120	m	1.0					
下がり壁見切り縁	堅木積層集成材 25×165	m	6.0					
天井見切り縁	木製 30×30	m	2.4					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
(金属)								
壁								
鉄骨下地	C-100×50×20@200	m ²	17.5					
壁								
LGS下地	w65@450	m ²	6.7					
壁								
LGS下地	w65@450 GWt50	m ²	4.4					
壁見切り縁	メラミン化粧板用 アルミ製	m	4.0					
壁出隅見切り縁	メラミン化粧板用 アルミ製	m	4.3					
廻り縁	アルミ製	m	17.3					
天井								
LGS下地	w19@300	m ²	31.3					
天井見切り縁	アルミ製	m	6.1					
天井点検口	アルミ枠450角 枠タイプ	ヶ所	4.0					
天井開口補強	450角	ヶ所	4.0					
手摺	再取付	m	39.8					
(建具)								
WD-1	W800×H600							
スイングドア	メラミン化粧板フラッシュ t 40	ヶ所	1.0					
WD-2	W1410×H2000							
三方枠	堅木 25×100	ヶ所	1.0					
ALW-9	W1800×H1690×2か所							
アルミ製建具カバー工法	FIX窓+ガラリ	ヶ所	1.0					
LowEt3+A12+FL t 3		m ²	3.9					
化粧鏡	防湿鏡 t 5 1500×600							
	再取付	ヶ所	1.0					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
ガラスシーリング	SR-1 w10	m	11.4					
ガラスクリーニング		m ²	3.9					
(塗装)								
UC塗	木部	m ²	1.4					
EP-G塗	目地パテ処理共 ボード面	m ²	18.6					
OP塗	木部 細巾	m	8.6					
SOP塗	木部 細巾	m	19.6					
SOP塗替	木部 細巾 塗替	m	9.8					
SOP塗替	木部 塗替	m ²	2.4					
(内装)								
床 長尺塩ビシート t 2.5	防滑・耐熱仕様 下地調整共	m ²	17.3					
巾木 塩ビ巾木	H100	m	2.1					
壁 GB-St12.5	LGS下地面	m ²	47.0					
壁 GB-St12.5	GL工法	m ²	2.2					
壁 化粧ケイカル	t 6	m ²	8.3					
壁 メラミン化粧パネル	t 3	m ²	13.9					
壁 メラミン曲面化粧板	t 10.5	m ²	9.7					
壁 ビニルクロス貼		m ²	12.5					
天井 ケイカル板	t 6 突付	m ²	18.6					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
天井 GB-D t 9.5	不燃	m ²	12.7					
(家具)								
K-1 カウンター天板	L4840×D550 補強金物共 ポストフォーム t 20	ヶ所	1.0					
Z-1 膳板	L2400×D165 ポストフォーム t 20	ヶ所	1.0					
Z-2 膳板	L4200×D150 ポストフォーム t 20	ヶ所	1.0					
Z-3 膳板	L640×D150 ポストフォーム t 20	ヶ所	1.0					
R-1 ロールスクリーン	ウォッシュャブルタイプ L1880×H1800	ヶ所	1.0					
R-2 ロールスクリーン	ウォッシュャブルタイプ L4200×H1800	ヶ所	1.0					
(雑)								
機械浴槽	リフト浴 ABL-1700 固定金物共	台	1.0					
機械浴槽	シャワーチェア ABL-1700SC	台	1.0					
機械浴槽据付費		式	1.0					
機械浴槽運搬費		式	1.0					
小計								
計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
3. 厨房機器工事								
DS-2 冷凍冷蔵庫	1φ100V電源、排水50A 1200×655×1950	台	1.0					参考FR1265FKCi
DS-4 一槽シンク	給水15A、給湯15A、排水50A 600×600×850	台	1.0					参考FS0660
DS-5 IHテーブル	3φ200V電源 900×600×850	台	1.0					参考FICT90610FH
DS-6 IHジャー炊飯器	275×375×247	台	1.0					参考NH-YG18
DS-7 炊飯カート	400×400×90	台	1.0					
DS-8 卓上型スチームコンベクションオーブン	既存移設品、給水15A×2、排水40A高温 750×600×540	台	1.0					参考TSCO-4EBN2
DS-9 台	900×600×850	台	1.0					
DS-10 台下戸棚	1200×600×850	台	2.0					
DS-11 台	700×500×850	台	1.0					
DS-12 水切付一槽シンク	給水15A、給湯15A、排水50A 1500×750×850	台	1.0					
DS-13 アンダーカウンター洗浄機	給水20A、排水40A高温、3φ200V電源 600×600×710	台	1.0					参考M-iClean Um
DS-14 電気衝動保管庫	3P200V仕様、40コ収納 1500×750×850	台	1.0					参考FEDB1560
DS-15 台下戸棚	1300×750×850	台	1.0					
天板	1500×750×40	台	1.0					
運搬・据付費		式	1.0					
試運転調整費		式	1.0					
計								

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1. 解体工事								
床								
長尺シート撤去	アスベスト含有建材	m ²	239.0					
巾木								
合成樹脂巾木	H100	m	97.2					
壁								
ビニルクロス撤去	コンクリート面	m ²	287.0					
手摺取り外し	壁付	m	37.8					
鏡取り外し	L1500×H600	ヶ所	1.0					
金属製建具撤去		m ²	5.1					
硝子撤去		m ²	5.1					
建具廻りはつり		m	10.9					
シーリング撤去		m	10.9					
額縁撤去		m	10.9					
(積込)								
仕上類		m ³	1.15					
(運搬)								
仕上類	廃プラスチック類 DID区間有り2 t 60km	m ³	1.15					
小計								

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 改修工事								
(直接仮設)								
養生		m ²	321.0					
整理清掃		m ²	321.0					
墨出し		m ²	321.0					
脚立足場		m ²	321.0					
(タイル)								
床 タイルクリーニング	酸洗い	m ²	34.5					
壁 タイルクリーニング	酸洗い	m ²	23.5					
(内装)								
床 長尺塩ビシート貼	t 3.5 下地調整共	m ²	239.0					
巾木 塩ビ巾木	H100	m	97.2					
壁 ビニルクロス貼	下地調整共	m ²	231.0					
壁 ビニルクロス貼 (じゅらく風)	下地調整共	m ²	56.0					
(建具)	アルミ製建具 防火設備							
ALW-2 (改修)	袖FIX窓+引違い窓 W4270×H1200	ヶ所	1.0					
AD-001 (新設)	アルミ製建具 防火設備 引違窓+7mm引違窓 W2000×H2500	ヶ所	1.0					
サッシ廻りトロ詰め	外部	m	19.9					
サッシ廻りシーリング	MS-2 w25	m	26.2					
小計								

[illegible]

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1. 解体工事								
A アスファルト舗装撤去	車道用	m ²	7.0					
B コンクリート舗装撤去	カッター入れ共	m ²	0.7					
C 擁壁撤去	H550 カッター入れ共	m	4.0					
D 堅樋撤去	1m程度 カッター入れ共	ヶ所	2.0					
E 埋設排水管撤去	カッター入れ共	m	10.0					
F 雨水枡撤去	コンクリート製	ヶ所	1.0					
G 高木撤去	H7m程度	本	1.0					
H 低木撤去	植え込み	m ²	8.4					
I 自然法面掘削	平均H500程度	m ³	20.0					
残土運搬	DID区間有り 60km	m ³	10.4					
残土処分		m ³	10.40					
小計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
(積込)								
コンクリート類		m3	1.06					
仕上類		m3	16.52					
(運搬)								
コンクリート類	コンクリート、アスファルト類 DID区間有り2 t 60km	m3	1.06					
仕上類	木材類 DID区間有り2 t 28.5km	m3	16.4					
仕上類	石、廃プラ類 DID区間有り2 t 60km	m3	0.12					
(処分)								
コンクリート類	無筋	t	1.56					
アスファルト塊		t	0.77					
木くず類		t	9.02					
石類		t	0.20					
廃プラスチック類		t	0.08					
小計								
計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 改修工事								
A アスファルト舗装	表層 t 50 砕石 t 150 車道用	m ²	8.0					
B コンクリート舗装	厚さ t 100 鉄筋D-10@200テコ 砕石 t 100 伸縮目地カッター入	m ²	22.3					
C コンクリート擁壁	高さH500～950 底盤L1200 打放し フッ素樹脂クリア塗装	m	2.8					
D 堅樋復旧	カラーVP管 φ 100 1m程度 ソケット、エルボ共	ヶ所	2.0					
E 排水管	VP管 φ 100 砂基礎共	m	11.4					
F 雨水枡	コンクリート二次製品700角H700 スチールグレーチング蓋	ヶ所	2.0					
I 自然法面成型	平均高さH500程度	m ²	3.0					
計								

[illegible]

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1. 改修工事								
(改修工事)								
HIVE電線管	露出 22mm	m	3.0					
HIVE電線管	付属品	式	1.0					
HIVE電線管	支持材	式	1.0					
ボックス 樹脂製 防水カバー蓋	150×150×100	個	1.00					
PF管 隠蔽・埋込配管	22mm 単層管	m	16.0					
PF管 隠蔽・埋込配管	付属品	式	1.0					
PF管 隠蔽・埋込配管	支持材	式	1.0					
VVFケーブル	2.0mm-3c 管内	m	33.0					
ケースブレーカー	MCB2P15AF×1	個	1.0					
雑材消耗品		式	1.0					
労務費		式	1.0					
現場雑費		式	1.0					
小計								

[illegible]

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 改修工事								
(電灯設備)								
LED灯 露出型	ベースライト 40型	台	1.0					
埋込スイッチ (一般形) 樹脂プレート	●*3●L (4A)	個	1.0					
VVFケーブル	1.6mm-3c ヒット・天井	m	11.0					
VVFケーブル	1.6mm-2c ヒット・天井	m	11.0					
雑材消耗品		式	1.0					
労務費		式	1.0					
現場雑費		式	1.0					
小計								
(幹線・コンセント設備)								
CVTケーブル	100mm2 管内	m	11.0					
CVTケーブル	100mm2 ヒット・天井	m	32.0					
CVTケーブル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	m	147.0					
HIVE電線管	露出 70mm	m	11.0					
HIVE電線管	付属品	式	1.0					
HIVE電線管	支持材	式	1.0					
FEP管	地中埋設 65	m	188.0					
FEP管	付属品	式	1.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
FEP管	支持材	式	1.0					
異種接続管材料	FEP65	個	2.0					
専門工事費	既設盤加工	式	1.0					
ハットホールブロック型 (人力据付)	600×600×600 鉄蓋付 (Φ600重荷重)	基	5.0					
埋設標識シート	2倍長(W)150	m	188.0					
CVケーブル	5.5mm2-4c 管内	m	183.0					
CVケーブル	3.5mm2-4c 管内	m	66.0					
VVFケーブル	2.0mm-3c 管内	m	302.0					
1種金属線び 金属モール	25.4×12×1800 A型	m	10.0					
1種金属線び 金属モール	コーナーボックス	個	3.0					
1種金属線び 金属モール	スイッチボックス 深型	個	3.0					
1種金属線び 金属モール	付属品	式	1.0					
PF管 隠蔽・埋込配管	22mm 単層管	m	90.0					
PF管 隠蔽・埋込配管	付属品	式	1.0					
PF管 隠蔽・埋込配管	支持材	式	1.0					
開閉器箱及び配分電盤	増設電灯盤	面	1.0					
開閉器箱及び配分電盤	増設動力盤	面	1.0					
埋込コンセント (一般形) 新金属プレート	○ET	個	12.0					
埋込高容量コンセント 新金属プレート	○3PE30A (200V)	個	5.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
埋込高容量コンセント 新金属プレート	○3PE20A (200V)	個	2.0					
雑材消耗品		式	1.0					
労務費		式	1.0					
管路掘削埋戻費	機械堀W:600H:700【直掘り】(0.42m3)	m	179.0					
パトール掘削埋戻費	機械堀H:600×600×600(H1-6)用【直掘り】(2.85m3)	基	5.0					
アスファルト切断補修費		m	8.1					
配管貫通費 手研り (材工共)	コンクリート貫通口Φ75厚さ200mm	箇所	2.0					
現場雑費		式	1.0					
小計								
(空調換気設備)								
IV電線	2.0mm ヒット・天井	m	69.0					
VVFケーブル	2.0mm-3c ヒット・天井	m	99.0					
電動機結線	低圧7.5kw以下	台	3.0					
雑材消耗品		式	1.0					
労務費		式	1.0					
現場雑費		式	1.0					
小計								
(電話設備)								
本館電話主装置	切離し	台	1.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
電話主装置	移設主装置に接続	架	1.0					
電話機	既存品に接続変更	台	2.0					
デパート・ビル端子盤	接続変更	面	1.0					
PHSアンテナ	既存品に接続変更	台	1.0					
ナースコール設備	連携	式	1.0					
館内PHS設備	連携	式	1.0					
雑材消耗品		式	1.0					
運搬費		式	1.0					
工事費		式	1.0					
試験調整費		式	1.0					
結線処理費		式	1.0					
諸経費		式	1.0					
小計								
(時計設備)								
本館親時計	切離	台	1.0					
電波時計 丸型	Φ355	台	5.0					
端子盤	切離	面	1.0					
雑材消耗品		式	1.0					
運搬費		式	1.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
工事費		式	1.0					
試験調整費		式	1.0					
結線処理費		式	1.0					
諸経費		式	1.0					
小計								
(ナースコール設備)								
本館ホート型親機	機器撤去	式	1.0					
本館ナースコール制御機	機器撤去	台	1.0					
既存 電話主装置	連携	基	1.0					
本館ホート型ナースコール親機	デｲﾀｰﾋﾞｽ再設置	台	1.0					
本館ナースコール制御装置	デｲﾀｰﾋﾞｽ再設置	台	1.0					
既存ナースコール端末機器	再接続	式	1.00					
運搬費		式	1.0					
工事費		式	1.0					
試験調整費		式	1.0					
結線処理費		式	1.0					
諸経費		式	1.0					
小計								
(自動火災報知設備)								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
本館火災受信機	P1-45L 切離	台	1.0					
火災表示機	20L 切離	台	1.0					
光電式ｽﾎｯﾄ型煙感知器	切離	台	1.00					
光電式ｽﾎｯﾄ型感知器3種	切離	台	3.0					
防火扉ﾘｰｽﾞ	切離し	台	4.0					
火災総合盤	切離接続変更	台	1.0					
P型1級火災受信盤 壁掛型	5L	面	1.0					
既存端末機器	接続	式	1.0					
定温式ｽﾎｯﾄk型感知器	取外し・再取付	個	1.0					
定温式ｽﾎｯﾄ型感知器 (P型)	露出 1種防水	個	1.0					
雑材消耗品		式	1.0					
運搬費		式	1.0					
工事費		式	1.0					
試験調整費		式	1.0					
結線処理費		式	1.0					
結線処理費		式	1.0					
諸経費		式	1.0					
小計								
計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
E-3. ピット改修工事								
1. 改修工事								
(動力設備)								
CVTケーブル	14mm2 管内	m	50.0					
CVケーブル	3.5mm2-4c 管内	m	91.0					
CVケーブル	5.5mm2-4c 管内	m	51.0					
IVケーブル	5.5mm2 管内	m	52.0					
機器結線		台	5.0					
ねじなし電線管 (EP) 露出配管	25mm	m	130.0					
ねじなし電線管 (EP) 露出配管	31mm	m	44.0					
ねじなし電線管 (EP) 露出配管	付属品	式	1.0					
ねじなし電線管 (EP) 露出配管	支持材	式	1.0					
現地盤改造費		式	1.0					
雑材消耗品		式	1.0					
労務費		式	1.0					
現場雑費		式	1.0					
計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
長寿園デイサービスセンター改修工事								
M. 機械工事								
1. 衛生器具設備		式	1.0					
2. 給水設備		式	1.0					
3. 排水設備		式	1.0					
4. 給湯設備		式	1.0					
5. ガス設備		式	1.0					
6. ろ過設備		式	1.0					
7. 空調機器設備		式	1.0					
8. 配管設備		式	1.0					
9. 換気設備		式	1.0					
10. 自動制御設備		式	1.0					
11. 撤去工事		式	1.0					
12. 発生材処分		式	1.0					
計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1. 衛生器具設備								
手洗器	自動サー混合水栓	組	1.0					
同上取付費		組	1.0					
自在水栓	泡沫、立水栓	組	4.0					
同上取付費		組	4.0					
シャワー金具	自閉式	組	6.0					
同上取付費		組	6.0					
バス水栓	台付2バルブ混合水栓	組	2.0					
同上取付費		組	2.0					
化粧鏡	450*600	組	6.0					
同上取付費		組	6.0					
横水栓		組	1.0					
同上取付費		組	1.0					
1. 衛生器具設備 計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 給水設備								
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB)	屋内一般							
	20A	m	27.0					
	屋内一般							
	25A	m	6.0					
	屋内一般							
	50A	m	6.0					
	屋外架空・暗渠							
	20A	m	16.0					
	屋外架空・暗渠							
	25A	m	5.0					
	屋外架空・暗渠							
	32A	m	19.0					
	屋外架空・暗渠							
	50A	m	32.0					
	地中配管							
	20A	m	6.0					
	地中配管							
	50A	m	4.0					
給水管 保温	屋内露出, カラー亜鉛鉄板							
	ポリスチレン 20A	m	19.0					
	屋内露出, カラー亜鉛鉄板							
	ポリスチレン 25A	m	6.0					
	屋内露出, カラー亜鉛鉄板							
	ポリスチレン 50A	m	5.0					
	天井内, ハイシャフト内 アルミガラスクロス							
	ポリスチレン 20A	m	9.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ポリスチレン 20A	m	13.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ポリスチレン 25A	m	5.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ポリスチレン 32A	m	19.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ポリスチレン 50A	m	29.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
給水管 保温	屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリスチレン 20A	m	3.0					
	屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリスチレン 50A	m	3.0					
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	5.0					
	10K(ねじ・給水用) 25A	個	1.0					
	10K(ねじ・給水用) 32A	個	1.0					
	10K(ねじ・給水用) 50A	個	1.0					
フレキシブルジョイント	ヘッロース形 20A	個	2.0					
ボール弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	1.0					
ボールタップ	20A	個	1.0					
弁柵	VC-3(700H)	組	1.0					
機械はつり(タフメントカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	か所	18.0					
	100～150mm 100mm	か所	2.0					
手はつり(溝はつり)	鉄筋コンクリート 100×100mm	m	9.0					
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	保温有 50A	か所	1.00					
配管切断(鋼管類)・手間のみ	保温有 50A	か所	1.0					
埋設標識テープ	150幅	m	10.00					
根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.28m3	m ³	2.0					
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.28m3	m ³	1.0					

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	m	6.0					
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 65A	m	1.0					
排水管 保温	屋内露出, カー垂鉛鉄板 グラスウール 40A	m	1.0					
	屋内露出, カー垂鉛鉄板 グラスウール 50A	m	3.0					
	屋内露出, カー垂鉛鉄板 グラスウール 75A	m	13.0					
	天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス グラスウール 40A	m	1.0					
	天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス グラスウール 50A	m	8.0					
	天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス グラスウール 75A	m	1.0					
	天井内, パイプシャフト内 アルミガラスクロス グラスウール 100A	m	2.0					
青銅仕切弁	50A	個	1.0					
床上掃除口 (非防水形)	COA 50	個	1.0					
トルコ通気弁	50A	個	1.0					
機械はつり (ダクトメントカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	か所	15.0					
	100～150mm 150mm	か所	4.0					
手はつり (面はつり)	鉄筋コンクリート 30mm程度	m ²	6.0					
間接排水口	150Φ-100A	個	1.0					
共栓	SUS製、親子80A、専用ハンドル共	個	2.0					
同上取付費		個	2.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	保温無 100A	か所	4.0					
	保温無 150A	か所	1.0					
インバート柵改修		か所	1.0					
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 501~800 塩ビふた付	組	2.0					
	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 801~1200 塩ビふた付	組	1.0					
	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 501~800 塩ビふた付	組	1.0					
	柵径200φ 最大排水管径150φ ST 500 塩ビふた付	組	1.0					
	柵径200φ 最大排水管径150φ ST 801~1200 塩ビふた付	組	1.0					
	柵径200φ 最大排水管径150φ UTK、UT 801~1200 塩ビふた付	組	1.0					
プラスチック柵(鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 500 T-8 蝶番袋穴式	組	2.0					
アスファルト舗装		m ²	42.0					
砂利地業	再生クラッシュ	m ³	4.0					
根切り(機械)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.28m ³	m ³	30.0					
埋戻し	排出ガス対策型 油圧式クローラ型 バックホウ 0.28m ³	m ³	15.0					
山砂		m ³	15.0					
建設発生土処理	構内敷ならし 人力	m ²	15.0					
3. 排水設備 計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
4. 給湯設備								
WHG-20 ガス給湯器	屋内壁掛FFタイプ、20号	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
PHWU-1 給湯加圧ポンプ	ユニット型、140L/min、1.5kW 防振台、SUS製	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
THW-6 給湯タンク	SUS製保温パネル組立型、6.0m3 2.0*2.0*2.0	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
VBM-1 バイロマット	スタンダードタイプ、1500*1500、SUS製	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
VB-1 ブローア	ユニット型、2.2kW	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
適温補給水ユニット	制御盤共	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
エコキュート移設		台	1.0					
搬入費		式	1.0					

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
温水・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	m	30.0					
温水管 保温	暗渠内 着色アルミガラスクロス ガラスウール 20A	m	18.0					
	屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 ガラスウール 20A	m	12.00					
ブローア・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 40SU	m	1.0					
	拡管式 屋外架空・暗渠 65SU	m	26.0					
	拡管式 屋内一般 40SU	m	1.0					
	拡管式 屋内一般 65SU	m	5.0					
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	個	10.0					
	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	個	2.0					
	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	個	2.0					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	個	6.0					
	ヘローズ形 40A	個	1.0					
防振継手	32A	個	2.0					
	40A	個	1.0					
電動2方弁	20A	個	1.0					
Y形ストレーナ	20A	個	1.0					
自動エア抜弁	20A	個	4.0					
水位制御用電極棒	3P	個	1.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
水位制御用電極棒	5P	個	1.0					
ミキシク [®] バルブ		個	2.0					
同上取付費		個	2.0					
適温補給水ユニット		組	1.0					
同上取付費		組	1.0					
吐水口	SUS製	個	1.0					
同上取付費		個	1.0					
機械はつり (タ [®] 付モント [®] カッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	か所	19.0					
	100～150mm 100mm	か所	2.0					
	100～150mm 200mm	か所	1.0					
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 100×100mm	m	10.0					
給湯器リモコン 取付		個	1.0					
給排気筒	RW25t、110Φ	m	2.0					
給排気トップ		個	1.0					
同上取付費		個	1.0					
配管支持架台	W=300	組	13.0					
	W=550	組	2.0					
	W=700	組	3.0					

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
5. ガス設備								
LPB-10								
LPガス集合装置	2本立用、50kg*2	組	1.0					
同上取付費		組	1.0					
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	屋内一般 20A	m	11.0					
	屋外架空・暗渠 20A	m	2.0					
	地中配管 20A	m	5.0					
ガス管 保温	屋内露出, カー垂鉛鉄板 グラスウール 20A	m	7.0					
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	個	1.0					
ガスコック	ハンドコック 20A	個	1.0					
	100～150mm							
機械はつり(タヤメントカッターによる配管用貫通口)	75mm	か所	2.0					
コンクリート基礎	コンクリート 生コン人力打設	m ³	1.0					
	型枠 一般用	m ²	1.0					
	モルタル	m ²	1.0					
	鉄筋 D13	kg	8.0					
5. ガス設備 計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
6. ろ過設備								
WHU-1 ろ過機ユニット (濾過ポンプ)	自動滅菌装置、熱交換器、制御盤他 ユニット型、9.0m ³ /h、FRP	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
PHR-2 ろ過昇温一次ポンプ	ラインポンプ、150L/min、1.5kW	台	1.0					
同上取付費		台	1.0					
搬入費		式	1.0					
ろ過・一般配管用ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 40A	m	23.0					
	拡管式 屋外架空・暗渠 50A	m	34.0					
ろ過配管 保温	暗渠内 着色アルミガラスクロス グラスウール 40A	m	23.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス グラスウール 50A	m	34.0					
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(外ねじ)	個	10.0					
防振継手	50A	個	2.0					
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	個	2.0					
電動3方弁	50A	個	1.0					
Y形ストレーナ	10K 50A	個	1.0					
吸込循環金物	C型50A、SUS製、底面防水	個	2.0					
同上取付費		個	2.0					

[illegible]

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
7. 機器設備								
PAC1-80 空冷ヒートポンプ エアコン	3HP、ペア（耐塩仕様）、平架台 厨病用天吊形、80型	組	1.0					
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 7.1kW以下	台	1.0					
	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	台	1.0					
FCV-4 ファンコンベクター	床置・下吸込型 暖房能力 5.5kW	組	1.0					
ファンコンベクター 据付	1.5m未満	組	1.0					
個別リモコン取付		個	1.0					
搬入費		式	1.0					
7. 機器設備 計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
8. 配管設備								
冷媒用断熱材被覆銅管	液管 9. 52外径 (3/8B)	m	7. 0					
	ガス管 15. 88外径 (5/8B)	m	7. 0					
冷媒管 保温	屋内外露出 ステンレス鋼板 グラスウール 100A	m	2. 0					
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	m	7. 0					
	屋外架空・暗渠 25A	m	1. 0					
排水管 保温	天井内, パイプシャフト内 アルミグラスクロス グラスウール 25A	m	6. 0					
機械はつり (パイメントカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	か所	1. 0					
EM-CEE-スケプトル	管内 2mm2-3C	m	7. 0					
EM-CEE-スケプトル	ピット・天井 1. 25mm2-2C	m	7. 0					
	管内 1. 25mm2-2C	m	2. 0					
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	2. 0					
エアコン取外・移設再取付	配管延長接続共 (配線含む)	式	1. 0					
8. 配管設備 計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
9. 換気設備								
KFE-200 送風機	ストレートシロッコファン 厨房用天吊埋込タイプ 風量2,000m ³ /h #1・1/2	台	1.0					
送風機(片吸込)据付	天井吊形 標準基礎 No.1 1/2以下	台	1.0					
KFS-200 送風機	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ 風量2,000m ³ /h #1・1/2	台	1.0					
送風機(片吸込)据付	天井吊形 標準基礎 No.1 1/2以下	台	1.0					
FV-25 天井換気扇	風量250m ³ /h	台	1.0					
換気扇 据付	天井埋込形	台	1.0					
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 150mm	m	9.0					
スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス グラスウール 150mm 保温厚25	m	1.0					
共板フランジ工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	m ²	13.0					
長方形ダクト保温	屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス グラスウール 保温厚25	m ²	9.0					
厨房フード (給排気一体箱型二重フード)	SUS304製、フードライト 2050×900×850H、グリスフィルター	式	1.0					
同上厨房フード取付費		式	1.0					
深型フード	SUS製、網付、150Φ	個	1.0					
ベントキャップ 取付費	150mm	個	1.0					
風量調節ダンパー	400×300	個	2.0					
送風機用たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	組	2.0					
9. 換気設備 計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
10. 自動制御設備								
挿入型温度検出器		個	3.0					
水位発信器		個	1.0					
温度指示調節計		個	2.0					
温度指示調節計		個	1.0					
24時間タイマー		個	3.0					
フロートレススイッチ	3P	個	1.0					
電極棒	3P	個	3.0					
電極棒	5P	個	3.0					
電動2方弁	20A	個	2.0					
電動3方弁	40A	個	1.0					
自動制御盤	1CP-1A	台	1.0					
調整費		式	1.00					
制御ケーブル	CVV1.25-2C	m	100.0					
	CVV1.25-3C	m	150.0					
	CVV1.25-4C	m	15.0					
	CVV1.25-5C	m	15.0					
	CVV1.25-6C	m	100.0					
電力ケーブル	CV3.5-4C	m	25.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
ねじなし電線管	E25	m	220.0					
ねじなし電線管	E31	m	25.0					
電線管付属品		式	1.0					
フ リカチューブ		式	1.0					
フ ルボックス		式	1.0					
吊り材料及び支持金具		式	1.0					
雑材料及消耗品		式	1.0					
材料運搬費		式	1.0					
機器取付費		式	1.0					
盤搬入費		式	1.0					
盤据付費		式	1.0					
施工費 (配管、配線)		式	1.0					
結線費		式	1.0					
養生費		式	1.0					
廃材処理費		式	1.0					
雑工事費		式	1.0					
交通費		式	1.0					
総合試運転費		式	1.0					
10. 自動制御設備計								

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
11. 撤去工事								
M007 ファンコンベクター 撤去	15000kcal/h	台	1.0					
F-1 換気扇 撤去	天井埋込換気扇、風量600m3/h	台	2.0					
F-6 換気扇 撤去	壁付換気扇、風量600m3/h	台	1.0					
スパイラルダクト 撤去	150mm	m	6.0					
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 保温有 20A	か所	3.0					
P-1 給湯加圧ポンプ 撤去		台	1.0					
MKM 滅菌器 撤去		台	1.0					
VB ブローア 撤去		台	1.0					
VBM パイラマツ 撤去	SUS製、960*960	台	1.0					
ミキシングバルブ 撤去	大型	組	1.0					
シャワーセット 撤去	自閉式	組	7.0					
化粧鏡		組	6.0					
給水・ ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB) 撤去	屋外架空・暗渠 20A	m	13.0					
	屋外架空・暗渠 25A	m	5.0					
	屋外架空・暗渠 32A	m	2.0					
	屋外架空・暗渠 40A	m	6.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
給水・ ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB) 撤去	屋内一般 20A	m	26.0					
給水管 保温撤去	暗渠内 着色アルミガラスクロス ポリスチレン 20A 再使用しない	m	11.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス ポリスチレン 25A 再使用しない	m	5.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス ポリスチレン 32A 再使用しない	m	2.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス ポリスチレン 40A 再使用しない	m	6.0					
	天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス ポリスチレン 20A 再使用しない	m	12.0					
	屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 ポリスチレン 20A 再使用しない	m	14.0					
	屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 ポリスチレン 20A 再使用しない	m	2.0					
排水・ 硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 撤去	屋外架空・暗渠 80A	m	1.0					
	屋外架空・暗渠 100A	m	23.0					
	屋内一般 50A	m	2.0					
	屋内一般 80A	m	10.0					
排水管 保温撤去	屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 グラスウール 50A 再使用しない	m	1.0					
	屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 グラスウール 80A 再使用しない	m	10.0					
	天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス グラスウール 50A 再使用しない	m	1.0					
給湯・ 一般配管用ステンレス鋼管 撤去	拡張式 屋外架空・暗渠 20SU	m	22.0					
	拡張式 屋外架空・暗渠 25SU	m	3.0					
	拡張式 屋外架空・暗渠 32SU	m	10.0					
	拡張式 屋外架空・暗渠 40SU	m	17.0					

名 称	品 種 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
給湯・ 一般配管用ステンレス鋼管 撤去	拡 管 式 屋外架空・暗渠							
	50SU	m	23.0					
	溶接接合 屋外架空・暗渠							
	70SU	m	12.0					
	溶接接合 屋外架空・暗渠							
	80SU	m	15.0					
	拡 管 式 屋内一般							
	20SU	m	14.0					
	溶接接合 屋内一般							
	70SU	m	3.0					
給湯管 保温撤去	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ガラスウール 20A 再使用しない	m	18.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ガラスウール 25A 再使用しない	m	3.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ガラスウール 32A 再使用しない	m	10.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ガラスウール 40A 再使用しない	m	17.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ガラスウール 50A 再使用しない	m	23.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ガラスウール 65A 再使用しない	m	12.0					
	暗渠内 着色アルミガラスクロス							
	ガラスウール 80A 再使用しない	m	15.0					
	天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス							
	ガラスウール 20A 再使用しない	m	14.0					
	天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス							
	ガラスウール 65A 再使用しない	m	3.0					
	屋外露出,浴室 ステンレス鋼板							
	ポリチレン 20A 再使用しない	m	4.0					
ガス管・ プロパン・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般							
	20A	m	16.0					
ガス管 保温撤去	屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2							
	ガラスウール 20A 再使用しない	m	14.0					
	天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス							
	ガラスウール 20A 再使用しない	m	2.0					
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 保温有							
	20A	か所	4.0					

[illegible]

