

特別養護老人ホーム第三長寿園災害復旧工事

単抜き

(三号様式) (内訳明細書)

設 計 内 訳 書		設 計			設 計 者			
		建 設 場 所	珠洲市宝立町地内					
工事費一金		0				円也		
但し、 特別養護老人ホーム第三長寿園災害復旧工事						工事費		
名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						%	金 額	
特別養護老人ホーム第三長寿園	災害復旧工事							
直接工事費		式	1.0		0			
共通仮設費		式	1.0		0			
純工事費		式	1.0		0			
現場管理費		式	1.0					
工事原価		式	1.0		0			
一般管理費		式	1.0					
工事価格		式	1.0		0			
消費税相当額		式	1.0					
工事費		式	1.0		0			

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 外部工事								
【屋上】								
15 既存屋上手摺歪み修正		カ所	2					
16								
下地清掃及び下地調整		m ²	12.2					
塩ビシート防水 機械的固定工法	t1.5 平面	m ²	10.2					
塩ビシート防水 機械的固定工法	t1.5 平面、立上り	m ²	2.0					
デッキ板固定	平面	m ²	10.2					
塩ビ鋼板取付 端部	10*50H (ﾌﾟﾁﾙﾃｰﾌﾟ 処理含む)	m	10.2					
塩ビ鋼板取付 端部	10*50H (ﾌﾟﾁﾙﾃｰﾌﾟ 処理含む)	m	2.7					
塩ビ鋼板取付 入隅	30*70シート鋼板	m	10.2					
防水端部コーキング		m	12.9					
材料運搬及び荷揚げ費		式	1					
発電機費		式	1					
廃材処分費		式	1					
清掃片付け費		式	1					
ルーフレン詰まり清掃		式	1					
屋上防水 既設塩ビシート防水破損部撤去		m ²	10.2					
計								

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2 階								
7, 8, 9								
既存壁撤去後100角陶器質タイル貼り	365枚	枚	365					
7, 8, 9								
清掃片付け費		式	1					
7, 8, 9								
養生費		式	1					
7, 8, 9								
既存壁100角陶器質タイル撤去	365枚	枚	365					
7, 8, 9								
同上廃材処分費	運搬費共	式	1					
32~36, 42, 44, 47, 48, 50, 52~55	既存クロス撤去、クラックパテ処理							
壁面クラック補修	クロス張り替え (処分費共)	m ²	3.18					
41, 43, 45, 46	既存クロス撤去、							
クロス補修	クロス張り替え (処分費共)	m ²	0.16					
37, 38, 40, 49, 51, 57								
壁面クラック補修	シーリング補修	m	3.00					
39, 56	既存ボード撤去(仕上共)							
壁面クラック補修	ボード張り替え	m ²	0.20					
	(漆喰珪藻土塗り仕上共)							
	(処分費共)							
小計								

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品 質 ・ 形 状 ・ 摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
3 階								
10, 11, 12 既存壁撤去後100角陶器質タイル貼り	215枚	枚	215					
11 クラック補修	エポキシ樹脂注入	m	0.5					
10, 11, 12 清掃片付け費		式	1					
10, 11, 12 養生費		式	1					
10, 11, 12 既存壁100角陶器質タイル撤去	215枚	枚	215					
同上廃材処分費	運搬費共	式	1					
13 既存間接照明再取付		台	2					
59, 60, 62, 65, 68, 70b, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 86 壁面クラック補修	既存クロス撤去、クラック処理 クロス張り替え (処分費共)	m ²	9.80					
61, 78 クロス補修	既存クロス撤去、 クロス張り替え (処分費共)	m ²	0.21					
73 コンセント復旧	既存コンセント樹脂プレート撤去の上 コンセント樹脂プレート新設 (処分費共)	カ所	1					
63, 64, 69, 70, 74, 81 壁面クラック補修	シーリング補修	m	5.20					
58 壁面クラック補修	既存シーリング撤去 シーリング補修 (処分費共)	m	0.50					
75, 83 巾木補修	巾木撤去・新設 (処分費共)	m	0.30					
小計								

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
3. 外構工事								
【撤去工事】								
G01~04, 11~14, 19~34, 48, 55								
アスファルト舗装 (車道用)	表層t50撤去 (処分費共)	m ²	1,509					
G18, G56, G99								
縁石:コンクリート二次製品 取り外し		m	39.8					
G12, 47, 48								
誘導ブロック: レジンコンクリート300角 撤去 (処分費共)		枚	149					
G12, 47, 48								
カラーアスファルト舗装 撤去	表層t30撤去 (処分費共)	m ²	74.8					
G15~17 磁器質タイル300角								
モルタル下地 下地仕上げ共撤去 (処分費共)		枚	90					
G11~14, 19~34, 47, 48, 115~117								
地先境界ブロック: コンクリート二次製品 取り外し		m	53.8					
G18, 99								
植栽: 低木 撤去 (処分費共)		m ²	23.8					
G40, 41, 96								
芝生 撤去 (処分費共)		m ²	150					
G56, 59, 60, 62, 67, 74, 76~95								
雨水枡: コンクリート二次製品 撤去 (処分費共)		カ所	26					
G50								
側溝: コンクリート二次製品 撤去	L型側溝 (処分費共)	m	4.00					
G51 地先境界ブロック:								
コンクリート二次製品 撤去 (処分費共)		m	74.0					
G52 平板ブロック								
下地モルタル、土間コンクリート 撤去	から練りモルタルt30、土間コンクリートt100~150撤去 (処分費共)	m ²	318					
G53								
縁石: コンクリート二次製品 撤去 (処分費共)		個	3					
G61, 65, 75								
フェンス: アルミ既製品 撤去 (処分費共)		m	10.0					
小計								

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
G53								
縁石：コンクリート二次製品 新設	歩車道境界ブロック	個	3					
G54								
モルタル埋め		m	50.0					
G56, 59, 60, 76~79, 86~95								
雨水枡A～C：コンクリート二次製品 新設		カ所	17					
G84, 85								
雨水枡D～E：コンクリート二次製品 新設		カ所	2					
G80~83								
雨水枡F：コンクリート二次製品 新設		カ所	4					
G62, 67, 74								
雨水枡G：コンクリート二次製品 新設		カ所	3					
G62, 67, 74								
U字側溝：コンクリート二次製品 新設	再設(既存品利用)、敷モルタル30、捨てコン50、インハートコンクリート共	m	12.0					
G61, 65, 75								
フェンス：アルミ製品 新設		m	10.0					
埋設管：塩ビ管 N-1 新設		m	107					
埋設管：塩ビ管 N-2 新設		m	64.4					
埋設管：塩ビ管 N-3 新設		m	5.4					
盛土 新設：購入土		m3	30.0					
碎石 新設：再生碎石		m3	175					
小計								
合計								

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1. 合併処理槽撤去工事								
(解体工事)								
仮設浄化槽撤去	40人槽×2基							
汲み取り清掃		m3	28					
汲み取り消毒費		基	2.0					
点検足場撤去		式	1.0					
浄化槽、底盤、配管切断、機器撤去	片付け込み	式	1.0					
積込運搬費	浄化槽、PC板、鉄類等	式	1.0					
産廃処分費	塩ビ、FRP	kg	2200.0					
産廃処分費	鉄類	kg	800.0					
産廃処分費	コンクリート	m3	1.60					
レッカー損料	25t	式	1.0					
諸経費		式	1.0					
計								

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2. 給排水設備工事								
2-1. 給水設備工事								
(屋外埋設)	※配管改修工事にからむ内装撤去、復旧、点検口工事については共通仮設費に含むものとする							
給水	地中埋設							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	50A	m	1.00					
給水	地中埋設							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	40A	m	152.0					
給水	地中埋設							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	32A	m	40.0					
給水	地中埋設							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	25A	m	12.0					
給水	地中埋設							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	20A	m	279.0					
(屋外露出)								
給水	屋外架空							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	32A	m	13.00					
給水	屋外架空							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	25A	m	6.0					
給水	屋外架空							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	20A	m	11.00					
(屋内一般)								
給水	屋内一般							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	50A	m	5					
給水	屋内一般							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	40A	m	97.0					
給水	屋内一般							
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIVP	20A	m	385.0					

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K 50A	個	3.0					
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K 40A	個	4.00					
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K 32A	個	9.0					
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K 25A	個	8.0					
仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K 20A	個	111.0					
逆止弁 (管端防食コア)	JIS-10K 50A	個	2.0					
弁枳	VC-3	個	1.0					
弁枳	VC-1	個	1.0					
弁枳	VC-P	個	3.0					
根切工事	機械	m3	145.80					
山砂		m3	72.9					
埋戻し	機械	m3	72.9					
残土処分		m3	72.9					
小計								

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2-2. 排水通気設備工事								
(屋外埋設)								
硬質塩ビ管ビニール管 (VP)	地中埋設 150A	m	91.5					
硬質塩ビ管ビニール管 (VP)	地中埋設 100A	m	52.1					
硬質塩ビ管ビニール管 (VP)	地中埋設 75A	m	5.0					
硬質塩ビ管ビニール管 (VP)	地中埋設 65A	m	4.2					
硬質塩ビ管ビニール管 (VP)	地中埋設 50A	m	10.0					
グリーストラップ	FPR製3槽式地中埋設専用 GF3-100SL	組	1.0					
	1000×300×650H ステンレス蓋(t=3.5)付 バスケットSUS304 仕切板FRP							
	流入口・流出口PVC							
グリーストラップ取付		組	1.0					
塩ビ製小口径枳	IC0-H-200φ 90L 150A-200φ×300H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径枳	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×315H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径枳	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 150A-200φ×390H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径枳	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 150A-200φ×415H	箇所	1.00					
塩ビ製小口径枳	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 100A-200φ×290H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径枳	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 100A-200φ×430H	箇所	1.00					
塩ビ製小口径枳	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 150A-200φ×450H	箇所	1.00					

(四号様式) (内訳明細書)

名 称	品質・形状・摘要	単 位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×465H	箇所	1					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×550H	箇所	1					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×560H	箇所	1					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 150A-200φ×725H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×830H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×875H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×890H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-200φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-200φ×915H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 150A-300φ×1035H	箇所	1.00					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-300φ×1100H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-300φ×1170H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-300φ×1210H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-300φ×1410H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-300φ×1420H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90Y 150A-300φ×1430H	箇所	1.00					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 150A-300φ×1510H	箇所	1.0					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 ST 150A-300φ×1580H	箇所	1.00					
塩ビ製小口径桧	IC0-H-300φ 鋳鉄製防護蓋 内蓋 90L 150A-300φ×1575H	箇所	1.00					

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]

(四号様式) (内訳明細書)

[illegible]